

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|---|--------------------------------|---|----------------|--------|-----------------|--------------|
| Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie | | | | | | |
| 1 | | Instalacja gazowa wewnętrzna | | | | |
| 1 d. 1 | KNNR 4 0304-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10,900 | | |
| 2 d. 1 | KNNR 4 0304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 0,500 | | |
| 3 d. 1 | KNNR 4 0312-03 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 2,000 | | |
| 4 d. 1 | KNNR 4 0312-03 analogia | Filtry gazowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 1,000 | | |
| 5 d. 1 | KNNR 4 0307-04 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm | prob. | 1,000 | | |
| 6 d. 1 | kalk. własna | Malowanie instalacji gazowej | kpl. | 1,000 | | |
| Razem dział: Instalacja gazowa wewnętrzna | | | | | | |
| 2 | | Odcinek zewnętrzny wewnętrznej instalacji gazu | | | | |
| 7 d. 2 | KNR-W 2-01 0115-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m ³ | 41,850 | | |
| 8 d. 2 | KNR 2-01 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 33,480 | | |
| 9 d. 2 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8 - 1,5 m | m ³ | 8,370 | | |
| 10 d. 2 | kalk. własna | Ułożenie taśmy znacznikowej do gazu | m | 46,500 | | |
| 11 d. 2 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m ³ | 33,480 | | |
| 12 d. 2 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8 - 1,5 m; kat. gr. III-IV | m ³ | 8,370 | | |
| 13 d. 2 | KNR-W 2-01 0229-08 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat. III | m ³ | 41,850 | | |
| 14 d. 2 | KNR-W 2-19 0301-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach | m | 46,500 | | |
| 15 d. 2 | KNR-W 2-19 0201-03 | Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia, gazociągi o śr. nominalnej 32 mm montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego | m | 3,000 | | |
| 16 d. 2 | KNR-W 2-19 0303-04 analogia | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście Pe/stal | szt. | 2,000 | | |
| 17 d. 2 | KNNR 4 0312-04 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 1,000 | | |
| 18 d. 2 | KNR-W 2-19 0211-01 analogia | Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej do 65 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | m | 46,500 | | |
| Razem dział: Odcinek zewnętrzny wewnętrznej instalacji gazu | | | | | | |
| 3 | | Kotłownia gazowa - technologia - prace poza zakresem zleconej dokumentacji projektowej | | | | |
| 19 d. 3 | KNNR 4 0315-01 analogia | Montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 50 kW (maksymalnie do 60 kW) | kpl. | 1,000 | | |
| 20 d. 3 | kalk. własna | Automatyka i wyposażenie kotłowni + wpięcie kotła c.o. w istniejącą instalację centralnego ogrzewania z zastosowaniem filtroodmulnika i wymiennika płytowego | kpl. | 1,000 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|--|--------------|--|---------------|-------|-----------------|--------------|
| 21 d. 3 | kalk. własna | Przewód powietrzno - spalinowy | kpl. | 1,000 | | |
| 22 d. 3 | kalk. własna | Demontaż istniejącego kotła olejowego i zbiorników oleju | kpl. | 1,000 | | |
| Razem dział: Kotłownia gazowa - technologia - prace poza zakresem zleconej dokumentacji projektowej | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: